



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS

ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-078702

EMENDA PARLAMENTAR: 202539570002-DELEGADO MARCELO FREITAS

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF NOS DISTRITOS DE ALVAÇÃO, PONTE DOS CIGANOS E SÃO GERALDO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS

DATA: 18/09/2025

LOCAL: Rua da Travessa e Rua "A", Distrito de Ponte dos Ciganos; Rua Mirabela, Distrito de Alvação; e Rua "A" e Rua Wenceslau Ramos da Cruz, Distrito de São Geraldo - Coração de Jesus - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI-MG - 06 DE 2025 / SICOR - 04 DE 2025 - Não Desonerado

() DIRETA

(x) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses

BDI

22,65%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO UNITÁRIO C/BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 18.513,35
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	50,00	R\$ 117,59	R\$ 144,22	R\$ 7.211,00
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	151,00	R\$ 61,03	R\$ 74,85	R\$ 11.302,35
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 14.688,36
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 505,36	R\$ 619,82	R\$ 2.789,19
2.2	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	SICOR	UND	50,00	R\$ 40,18	R\$ 49,28	R\$ 2.464,00
2.3	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - 0,5% DO TOTAL	SINAPI	UND	1,00	R\$ 2.368,27	R\$ 2.904,68	R\$ 2.904,68

2.4	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	SICOR	MÊS	3,00	R\$ 794,83	R\$ 974,86	R\$ 2.924,58
2.5	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	SICOR	MÊS	3,00	R\$ 980,00	R\$ 1.201,97	R\$ 3.605,91
3	OBRAS VIÁRIAS							R\$ 334.545,99
3.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	732,82	R\$ 2,44	R\$ 2,99	R\$ 2.191,13
3.2	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	5.862,51	R\$ 2,03	R\$ 2,49	R\$ 14.597,65
3.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	M²	4.885,42	R\$ 2,07	R\$ 2,54	R\$ 12.408,97
3.4	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	732,82	R\$ 13,49	R\$ 16,55	R\$ 12.128,17
3.5	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	24.440,08	R\$ 2,03	R\$ 2,49	R\$ 60.855,80
3.6	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	M3	732,82	R\$ 9,04	R\$ 11,09	R\$ 8.126,97
3.7	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	COMPOSIÇÃO	M²	4.710,43	R\$ 7,19	R\$ 8,82	R\$ 41.545,99

3.8	002	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	COMPOSIÇÃO	M²	4.265,51	R\$ 2,46	R\$ 3,02	R\$ 12.881,84
3.9	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	2.875,78	R\$ 0,55	R\$ 0,67	R\$ 1.926,77
3.10	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	169,58	R\$ 1,42	R\$ 1,74	R\$ 295,07
3.11	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	1.136,61	R\$ 0,55	R\$ 0,67	R\$ 761,53
3.12	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	66,96	R\$ 1,42	R\$ 1,74	R\$ 116,51
3.13	004	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	COMPOSIÇÃO	M³	127,95	R\$ 817,16	R\$ 1.002,25	R\$ 128.237,89
3.14	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	3.838,50	R\$ 1,87	R\$ 2,29	R\$ 8.790,17
3.15	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	9.562,27	R\$ 0,76	R\$ 0,93	R\$ 8.892,91
3.16	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	8.684,24	R\$ 1,42	R\$ 1,74	R\$ 15.110,58

3.17	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	654,95	R\$ 0,56	R\$ 0,69	R\$ 451,92
3.18	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	418,09	R\$ 1,87	R\$ 2,29	R\$ 957,43
3.19	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	740,84	R\$ 1,87	R\$ 2,29	R\$ 1.696,52
3.20	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M³XKM	2.765,78	R\$ 0,76	R\$ 0,93	R\$ 2.572,18
4	SERVIÇOS DE DRENAGEM							R\$ 127.324,41
4.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	1.710,43	R\$ 60,69	R\$ 74,44	R\$ 127.324,41
VALOR TOTAL:								R\$ 495.072,11

Engº. Civil André Fagundes Peixoto

392.948/D

CREA-MG

Samuel Barreto Neto - Prefeito Municipal de Coração de Jesus